

মেয়রের কার্যালয়

মেহেরপুর- পৌরসভা ,জেলা - মেহেরপুর।

মোবাইল মেইন্টেনেন্স টিমের মেরামত পরিকল্পনা ফরম (আর্থিক বছর : ২০১৯-২০২০)

ক্রমিক নং	রাস্তার নাম	দৈর্ঘ্য (কি:মি:)	মেরামত কাজের বিবরণ				মালামালের বিবরণ						যানবাহন ও যন্ত্রপাতি	শ্রমিক		মেরামতকাজ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়	মন্তব্য
			Sand Sealin g	গ্রাউন্ডিং	কার্পেটিং	WBM	ইটের খোয়া	পাথ র কুচি	সিলেট বালু	ইমালশন Emulsion	বিটুমিন Bitumen	অন্যান্য		দক্ষ	অদক্ষ		
			ব:মি:	ব:মি:	ব:মি:	ঘ:মি:	ঘ:মি:	ঘ:মি:	ঘ:মি:	কেজি	কেজি			সংখ্যা	সংখ্যা	মাস	
০১	বড় বাজার মোড় হতে হোটেল বাজার মোড় পর্যন্ত।	১.২০	৫০.০০	১০০.০০	৫০.০০	৫.০০	৩.০০	১৫.০ ০	৪.০০	৩০.০০	১০০.০০			২০	৬০	০৬	
০২	বড় বাজার মোড় হতে সদর থানা পর্যন্ত।	০.৭৫০	৫০.০০	৩০.০০	৪০.০০	৫.০০	৪.০০	১৫.০ ০	১০.০০	১০.০০	৫০.০০			২০	৬০	০৬	
০৩	কহীদ আরোজ রোড।	০.৪৫০	৩০.০০	১০০.০০	৭০০.০০	৪.৫০	৪.০০	১২.০ ০	২.৫০	৩৫.০০	৬০.০০			১৬	৬৫	০৬	
০৪	শিল্পকলা মোড় হতে ডিপ্লোইচ পর্যন্ত।	১.১৭০	২০.০০	৮০.০০	১১০.০০	৩.৫০	২.৫০	৮.০ ০	২.০০	২০.০০	৪০.০০			১৪	৫৬	০৬	

৩৫	কামাল প্রেস হতে ঈদগাহ গেট পর্যন্ত।	১.২০	৬০.০০	৫০.০০	৬০.০০	৫.০০	৩.০০	১০.০ ০	৩.০০	৩০.০০	৬০.০০			১৮	৭০	০৬
০৬	জোহা মোড় হতে বাস-টার্মিনাল পর্যন্ত।	১.৩০	৬৫.০০	১৩০.০০	১২০.০০	৬.০০	৪.০০	১২.০ ০	৪.০০	৪০.০০	৫০.০০			২০	৮৬	০৬
০৭	মন্ত্রিকপাতা পুকুর হতে তাহের ক্রিনিক পর্যন্ত।	০.৮৫০	১০.০০	৬০.০০	৭০.০০	২.০০	২.০০	১৮.০ ০	২.০০	২০.০০	৮০.০০			১২	৪৬	০৬
০৮	কদম ভলা হতে বাদবপুর রোড পর্যন্ত।	০.৫৫০	১১.০০	৬০.০০	৬৫.০০	২.৫০	২.৫০	২০.০ ০	২.৫০	২৫.০০	৭০.০০			১৬	৫০	০৬

০৯

মালামাল ক্রয়ের মূল্য : টা: ২,৯০,০০০.০০
অন্যান্য ব্যয় : টা: ৪০,৫০০.০০

শ্রমিকদের পারিশ্রমিক : টা: ১,৩৯,০০০.০০
মোট প্রাক্কলিত মূল্য: টা: ৫,০০,০০০.০০

যন্ত্রপাতি খরচ: টা: ৩০,৫০০.০০


প্রস্তুতকারী

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মেহেরপুর পৌরসভা।


১০/০৭/২০১৯
প্রত্যয়নকারী
নির্বাহী প্রকৌশলী
মেহেরপুর পৌরসভা।


অনুমোদনকারী কর্মকর্তা
মেয়র :
মেহেরপুর পৌরসভা।